

**ZMIANY:**

2016-11-08 11:27:24: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert - Szówsko, Mołodycz i Cetula.doc](#)

2016-10-24 13:43:57: [utworzono dokument](#)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Szówsko, Mołodycz i Cetula. Linia oświetlenia ulicznego przebiegać będzie przez teren działek, oznaczonych nr ewid. 1355, 1356, 1344, 1336 i 1268 w miejscowości Szówsko, przez teren działek, oznaczonych nr ewid. 554, 557 i 560 w miejscowości Cetula i przez teren działek, oznaczonych nr ewid. 191, 282, 283, 223/3 i 250/3 w miejscowości Mołodycz. 2. Obwody oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4x16 mm² i 4x25 mm² w wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 3. W miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 4. Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OCP-160PA/II bez wysięgników, na fundamencie typu B-40. Jako źródła światła należy zastosować lampy energooszczędne o mocy 23W. 5. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6. Połączenie wewnątrz słupa wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm². 7. Cały przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami projektu budowlanego oraz STWiORB. Część Nr 1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko Obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego w ciągu drogi (ul. Kasztanowa i ul. Zielona) po terenie działek, oznaczonych nr ewid. 1355, 1356, 1344, 1336 i 1268 w miejscowości Szówsko. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OCP-160PA/II bez wysięgników, na fundamencie typu B-40. Jako źródła światła należy zastosować lampy energooszczędne o mocy 23W. 4) Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 5) Połączenie wewnątrz słupa wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm². 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § przyłączenie wykonanego oświetlenia do

istniejącego słupa nr 1/1/28, § ułożenie bednarki w wykopie i pogrążenie uziemień prętowych, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz i Cetula. Obejmuje budowę oświetlenia ulicznego dróg, przebiegającego przez teren działek, oznaczonych nr ewid. 554, 557 i 560 w miejscowości Cetula i przez teren działek, oznaczonych nr ewid. 191, 282, 283, 223/3 i 250/3 w miejscowości Mołodycz. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem YAKY 4x16 mm² oraz kablem YAKY 4x25 mm² w wykopie o gł. ok. 80 cm. na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm. nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy układać w rurach ochronnych AROT DVK 75, na pozostałej trasie, zgodnie z projektem budowlanym. 3) Jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu OCP-160PA/II bez wysięgników, na fundamencie typu B-40. Jako źródła światła należy zastosować lampy energooszczędne o mocy 23W. 4) Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową. Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 5) Połączenie wewnątrz słupa wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm². Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § przyłączenie wykonanego oświetlenia do istniejącego słupa nr 4/2/4 (Mołodycz oraz do projektowanej szafki oświetleniowej SO1c (Cetula). § ułożenie bednarki w wykopie i pogrążenie uziemień prętowych, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 3. Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 3.1. roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: siwz, dokumentacją projektową i STWiORB. 3.2. wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. 3.3. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości. 3.4. wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót, 3.5. w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. 3.6. lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 3.7. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. z 2016. Poz. 290) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 3.8. w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie

kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.

3.9. wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

3.10 w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

3.10. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

3.11. wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

3.12. wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.

3.13. w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3.14. W cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również: - utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych. - zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. - wykonania niezbędnych prób, badań , sprawdzeń i uzgodnień oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej odbiorowej.

3.15. Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne itp. (jeżeli dotyczy).

3.16. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót.

4. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Data składania ofert:

2016-11-08 09:00:00

Data wpłaty wadium:

2016-11-08 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)**Publikujący**
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2016-10-24 14:27:01

Józef Osowski 2016-11-08 11:27:24

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	265.00 Kb	
2.	Zał. do siwz	28.25 Kb	
3.	Zał. do siwz - lista podmiotów	35.50 Kb	
4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia	22.30 Kb	
5.	Oświadczenie - o spełnianiu warunków udziału	20.21 Kb	
6.	PB oświetlenia Szówsko	2.32 MB	
7.	PB oświetlenia Cetula	5.19 MB	
8.	PB oświetlenia Mołodycz	5.37 MB	
9.	Zagospodarowanie Szówsko	373.62 Kb	
10.	Zagospodarowanie Mołodycz	779.49 Kb	
11.	Zagospodarowanie Cetula	197.48 Kb	
12.	STWiORB Szówsko	3.78 MB	
13.	STWiORB Mołodycz	3.79 MB	
14.	STWiORB Cetula	3.77 MB	
15.	Przedmiar robót Szówsko	303.88 Kb	
16.	Przedmiar robót Mołodycz	299.42 Kb	
17.	Przedmiar robót Cetula	293.87 Kb	
18.	Istotne postanowienia umowy - projekt umowy	143.50 Kb	
19.	Informacja z otwarcia ofert	102.50 Kb	

[Rejestr zmian](#)