PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA - zadanie nr 1
działki nr ewid. 326; 336; 422; w km. 0+170,00 - 1+155,00

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*x*	*x*
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 985x5,0+ 2x30x1,25+5x3,5x3,5=5061,25 m2,	m2	5 061,25
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*x*	*x*
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość warstwy 5cm 5061,25m2	m2	5 061,25
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*x*	*x*
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm 985x3,5+2x30x1,25+5x3,5x3,5=3584,25m2,	m2	3 584,25
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*x*	*x*
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 985*2*0,75=1477,5m2	m2	1 477,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm 985*2*0,5*50%=492,5 m2	m2	492,50