

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA - zadanie nr 2
działki nr ewid. 166; 201; 237; 326 w km. 1+172,00 - 2+167,00

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 995x5,0+ 6x3,5x3,5+30x1,25=5085,4 m2,	m2	5 085,40
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość warstwy 6cm 5085,4m2	m2	5 085,40
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm 995x3,5+3,5x3,5x6+30x1,25=3592,9m2,	m2	3 592,90
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 995*2*0,75=1492,5m2	m2	1 492,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm 995*2*0,5*50%=497,5 m2	m2	497,50