

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ZAPAŁÓW - RYSZKOWA WOLA

Droga na Pochodaje

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
1	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni 1275X3,0=3825 m2	m2	3 825,00
2	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	3 825,00
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 3 cm, 3825 m2x0,03mx2,4 t/m3=275,4 t	t	275,40
	NAWIERZCHNIE	x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m2	3 825,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 1275x2x0,25=637,5	m2	637,5
	OZNAKOWANIE DRÓG	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x