PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ZAPAŁÓW - RYSZKOWA WOLA
Droga na Pochodaje

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejacej nawierzchni 1275X3,0=3825 m2	m2	3 825,00
2	Skropienie istniejacej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	3 825,00
3	Wyrównanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 3 cm, 3825 m2x0,03mx2,4 t/m3=275,4 t	t	275,40
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m2	3 825,00
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 1275x2x0,25=637,5	m2	637,5