

*Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Manasterz (Mielniki), działka nr ewid. 642/1; 656.*

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 15 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 3,5 m. i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. $675 \times 3,5 = 2362,50 \text{ m}^2$	m2	2 362,50
2	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm. - rozścielanie mechaniczne.	m2	2 362,50
3	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm.	m2	2 362,50