Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys			
	Element	**Ogrodzenie cmentarza**		
.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	84
.2	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	168
.3	TZKNBK 5/1115/50 (2)	Podstemplowanie zagrożonych ścian, konstrukcja z drewna okrągłego do 250 cm2 - stałe (poz. 292), materiały (na 1 m3 drewna)/ ustawienie słupków ogrodzeniowych z modrzewia - analogia	m3	7,45
.4	TZKNBK 5/1115/50 (2)	Podstemplowanie zagrożonych ścian, konstrukcja z drewna okrągłego do 250 cm2 - stałe (poz. 292), materiały (na 1 m3 drewna)/ montaż drewnianych przęseł ogrodzeniowych z sosny - analogia.	m3	9,85
.5	KNR 202/1513/3	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 200 mm/ malowanie dwukrotne środkiem impregnacyjnym.	m	1 290
	Element	**Krzyż drewniany.**		
.1	KNR 201/312/12	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu V-VI	szt	1
.2	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III	m2	4
.3	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,2
.4	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm / obsadzenie ceowników 300 mm - analogia	m	2,5
.5	KNR 202/406/2	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 / wykonanie i montaż krzyżą dębowego - analogia.	m3	0,32
	Element	**Ustawienie tablic informacyjnych.**		
.1	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt	2
.2	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	2
.3	KNR 504/1620/10	Wykonanie tablic informacyjnych, Ti-10 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2