

4.3. Cele projektu

Cel	Mierniki
Cel generalny	
Poprawa estetyki wsi Radawa	liczba osób zamieszkałych i turystów odwiedzających miejscowość
Cele szczegółowe	
Tworzenie warunków do odpoczynku i poprawa systemu informacji turystycznej.	liczba osób odpoczywających na placu
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zmianę wizerunku wsi	liczba osób odwiedzających i inwestujących w miejscowości

4.4. Opis projektu

Zadania, jakie wiążą się z wykonaniem projektu „**Odnowienie centrum wsi Radawa poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, budowę drewnianych wiat, budowę obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 624/24,624/25,624/40,624/41 z przeznaczeniem na publiczne miejsce wypoczynku i informacji turystycznej – etap I**” obejmują:

- roboty przygotowawcze związane z : karczowaniem krzaków 0,20 ha, demontaż istniejącego ogrodzenia 75 mb.
- ułożenie utwardzenia z kamienia łamanego / frakcja 0-63 mm. , górna warstwa z kruszywa 4-16 mm. / na placu postojowym i ciągu pieszo - jezdnym 383,5 m²,
- ułożenie utwardzenia z kamienia łamanego / frakcja 0-63 mm. , górna warstwa z kruszywa 4-16 mm. / na ciągach chodnikowych 972,34 m²,
- montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej 451,5 mb ,
- montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci : ławki drewniane - 30 mb. , montaż huśtawek podwójnych - 2 szt. , huśtawki drewniane wagowe - 2 szt., wieża z zadaszeniem wraz ze zjeżdżalnią - 1 szt., domek ażurowy - 1 szt. , pomost ruchomy niski - 1 szt., drabinka skośna - 1 szt., kosze na śmieci w obudowie drewnianej - 5 szt.,
- wykonanie dwóch wiat drewnianych dla turystów na fundamentach po byłej „Radawiance” ,
- montaż i obudowa drewnem tablicy informacyjnej - 1 kpl. ,
- wykonanie ogrodzenia drewnianego przy krzyżu misyjnym - 1 kpl.
- montaż wodotrysku - 1 kpl.
- montaż masztów flagowych - 3 kpl ,

Wstępny plan realizacji projektu przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie to będzie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

5. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa fazy - zadania	Koszty netto (w zł)	VAT (w zł)	Koszty brutto (w zł)
1	Roboty przygotowawcze - karczowanie krzaków , demontaż istniejącego ogrodzenia.	2 477,21	544,99	3 022,20
2	Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa łamanego na chodnikach oraz placu postojowym .	42 964,76	9 452,25	52 417,01
3	Montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci.	15 319,23	3 370,23	18 689,46
4	Montaż i obudowa drewnem tablicy informacyjnej i krzyża misyjnego.	4 500,00	990,00	5 490,00
5	Wodotrysk.	5 761,97	1 267,63	7 029,60
6	Wiaty dla turystów	30 587,49	6 729,25	37 316,73
7	Maszy flagowe	2 885,49	634,81	3 520,30
Razem		104 496,15	22 989,16	127 485,30

6. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2007 - 2008 ROKU

Miesiąc/ Działanie	2007					2008			
	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1			X						
2			X	X	X				
3			X						
4			X						
5			X						
6			X	X					
7				X					

Legenda :

Oś pionowa – działania

1. Roboty przygotowawcze – karczowanie krzaków, demontaż istniejącego ogrodzenia.
2. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kamienia łamanego na chodnikach oraz placu postojowym i ciągu pieszo - jezdnym .
3. Montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci.

4. Montaż i obudowa drewnem tablicy informacyjnej oraz krzyża misyjnego
5. Wodotrysk.
6. Wiaty dla turystów.
7. Maszty flagowe.

Oś pozioma – czas:

2007-2008 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zdobych