

PRZEDMIAR ROBÓT

Oświetlenie placu - DOM KULTURY - RYSZKOWA WOLA

Data: 2019-07-27

Inwestor: Gmina Wiazownica

Obiekt: Linia kablowa ośw. ulicznego

Budowa: Oświetlenie zewnętrzne

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 LINIA KABL. OŚW. PLACU - RYSZKOWA WOLA - DOM KULTURY				
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	44,16		m3
1.002 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	138		m
1.003 KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	33,12		m3
1.004 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4 x 16, przykrycie folią	132		m
1.005 KNNR 5/722/3	Przewiarty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi 100 mm (przejście pod drogą) - RURA DVK 75	5		m
1.006 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 50	19		m
1.007 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m	24		m
1.008 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-40 C - z fundamentem F-75 i złączem IZK	9		szt
1.009 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa OCP-160PA/II	9		szt
1.010 KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika	9		kpl
1.011 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm ²	138		m
1.012 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x25 mm ²	18		szt
1.013 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	9		odcinek
1.014 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.015 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	8		szt