

**ZMIANY:**2020-11-25 14:48:25: [Dodano wynik do przetargu](#)2020-10-30 10:24:57: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx](#)

2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz (dz. nr ewid. 511) , Zapałów (dz. nr ewid. 759/53), Nielepkowice (dz. nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. średnicy 6,0 m. i wysokości ok. 340 cm. Ściany altan otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie w postaci ławek, stołu i paleniskiem z rusztem do grillowania. 2.2 Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 2.3 Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 2.4 Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 2.5 Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 2.6 Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 2.7 Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 2.8 Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 2.9 Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflism nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 2.10 Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflism nieszparowane. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 2.11 Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflism nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 2.12 Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 2.13 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.14 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.15 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania i oceny ofert. CZĘŚĆ NR 1 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze

altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflsem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflsem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflsem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 2 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30°. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min. 18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflsem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflsem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflsem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 3 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30°. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min. 18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada

Przetargi

wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmocnione śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.16 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.17 Wymagany minimalny okres gwarancji (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Ogłoszenie nr 597954-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Wójt Gminy Wiązownica: „BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPĄŁÓW I NIELEPKOWICE”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

Przetargi

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica 208 , 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską

Adres:

Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPĄŁÓW I NIELEPKOWICE”

Przetargi

Numer referencyjny: IZ.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz (dz. nr ewid. 511) , Zapałów (dz. nr ewid. 759/53), Nielepkowice (dz. nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. średnicy 6,0 m. i wysokości ok. 340 cm. Ściany altan otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie w postaci ławek, stołu i paleniskiem z rusztem do grillowania. 2.2 Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 2.3 Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 2.4 Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 2.5 Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okraglaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 2.6 Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 2.7 Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 2.8 Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 2.9 Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflism nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 2.10 Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflism nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 2.11 Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflism nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 2.12 Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 2.13 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.14 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.15 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania i oceny ofert. CZĘŚĆ NR 1 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane

bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 2 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów 1.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 3 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą

Przetargi

całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30°. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min. 18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmocnione śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.16 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.17 Wymagany minimalny okres gwarancji (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212140-9
45211320-8
45100000-8
45422000-1
45111291-4
45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Warunek w zakresie posiadanej wiedzy zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą (kierownik budowy) posiadającym uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. Wskazana osoba może pełnić funkcję kierownika dla jednej i wszystkich części zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Paraflowany wzór umowy, 3) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale (jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Przetargi

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przetargi

Przetargi

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza do poziomu, w którym, ze względów technologicznych nie jest możliwe kontynuowanie robót, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany

Przetargi

spowodowane koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, pożary itp. 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) zmiany spowodowane opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 6) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 10) zmiana obowiązującej stawki VAT, 11) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów dostaw nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 12) zmiany podwykonawców, niewymienionych w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-30, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiedzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i

Przetargi

klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45211320-8, 45100000-8, 45422000-1, 45111291-4, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinająca całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflitem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku. Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z

Przetargi

oflisem nieszpargowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45211320-8, 45100000-8, 45111291-4, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinająca całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszpargowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrągłaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Błat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszpargowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnątrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszpargowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np.

Przetargi

Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45211320-8, 45100000-8, 45422000-1, 45111291-4, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena ofertowa	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Data składania ofert:

2020-10-30 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący
Modyfikował(a)

Józef Osowski 2020-10-15 12:27:00

Józef Osowski 2020-11-25 14:48:25

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ	134.28 Kb	
2.	PZT Mołodycz	330.81 Kb	
3.	PZT Zapałów	1001.38 Kb	
4.	PZT Nielepkowice	588.93 Kb	
5.	Rysunki techniczne altan	915.83 Kb	
6.	Przedmiar cz. nr 1 Mołodycz	574.62 Kb	
7.	Przedmiar cz. nr 2 Zapałów	584.76 Kb	
8.	Przedmiar cz. nr 3 Nielepkowice	588.93 Kb	
9.	ST	36.59 Kb	
10.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	21.27 Kb	
11.	Oświadczenie RODO	13.78 Kb	
12.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania	23.12 Kb	
13.	Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych	16.29 Kb	
14.	Wykaz osób	14.46 Kb	
15.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego	20.05 Kb	
16.	Projekt umowy	194.50 Kb	
17.	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej	37.00 Kb	
18.	Formularz oferty	20.15 Kb	

19.	Informacja z otwarcia ofert	16.85 Kb	
-----	---	----------	---

[Rejestr zmian](#)